

1. KAT				
PROSTORIJA		NIVO	POD	NKP
18	Glavno stubište	+4,50	terazo	33,08 m²
19	Dizalo	+4,50	kamene ploče	2,90 m²
20	Hodnik	+4,50	terazo	43,38 m²
21	Ured	+4,50	PVC	26,30 m²
22	Depo	+4,50	PVC	6,48 m²
23	Knjižnica	+4,50	PVC	86,90 m²
24	WC muški	+4,50	epoksi premaz	4,10 m²
25	WC ženski	+4,50	epoksi premaz	3,70 m²
26	Prostor za udruge	+4,50	PVC	16,30 m²
27	Prostor za udruge	+4,50	kamene ploče	4,70 m²
28	WC za invalide	+4,50	epoksi premaz	4,40 m²
29	Prostor za udruge	+4,50	PVC	22,60 m²
30	Spremište	+4,50	epoksi premaz	2,60 m²
31	Soba za zaslanka	+4,50	PVC	31,40 m²
32	Požarno stubište	+5,40	keramičke pločice	12,80 m²
33	Depo	+5,40	keramičke pločice	18,10 m²
34	Dizalo	+4,50 / +5,40	kamene ploče	3,10 m²
35	Hodnik	+4,50	epoksi premaz	17,50 m²
36	Ured savjetolja	+4,50	PVC	11,60 m²
37	Administracija	+4,50	PVC	15,40 m²
38	Zaustavna ploščadica	+4,50	PVC	28,00 m²
39	Spremište	+4,50	epoksi premaz	1,50 m²
40	WC ženski	+4,50	epoksi premaz	3,30 m²
41	Čajna kuhinja	+4,50	epoksi premaz	2,20 m²
			1. KAT UKUPNO	406,10 m²

2. MEĐUKAT (DEPO)				
PROSTORIJA		NIVO	POD	NKP
42	Požarno stubište	+8,10	keramičke pločice	17,80 m²
43	Depo	+8,10	keramičke pločice	19,10 m²
44	Dizalo	+8,10	kamene ploče	3,10 m²
			2. MEĐUKAT UKUPNO	39,00 m²



2. MEĐUKAT

AZ - PROJEKT d.o.o. Zaniška 25, Zagreb tel 01 6191 613 fax 01 6191 614

INVESTITOR	GRAD CRIKVENICA Ulica kralja Tomislava 83, CRIKVENICA
GRAĐEVINA	Rekonstrukcija i prenamjena zgrade Stare škole k.č. 1200/1, k.o Crikvenica, Vinodolska ulica 1, CRIKVENICA
PROJEKT	PROJEKT OPREME
NACRT	TLOCRT 1.KATA
PROJEKTANTICA	Zeh-ieis - Biograđ d.o.o.
PROJEKTANTI SURADNICI	Tomislav Budimac d.o.o. · Mag.ing.cons. · Tamara Đurđević mr.j.a.o. · Irena Kamak d.i.a.

DATUM	Listopad 2015.	OZNAKA	TD 47/15	MJERILO	1:100	NACRT BROJ	02